

Ogłoszenie nr 540225355-N-2020 z dnia 12-11-2020 r.

Skoroszyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 604633-N-2020

Data: 30/10/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Skoroszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53141294100000, ul. ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4318505 w. 36, e-mail inwestycje@skoroszyce.pl, faks -
Adres strony internetowej (url): www.skoroszyce.pl , www.bip.skoroszyce.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Makowice gmina Skoroszyce. Projektowana droga zlokalizowana jest na działce drogowej nr 400 obręb Makowice w zakres którego wchodzi : I. BRANŻA DROGOWA : Przebudowa drogi na odcinku od działki 401/1 do działki nr 399/2. II. BRANŻA TELETECHNICZNA : Pełny zakres zgodnie z projektem od działki 401/1 do działki 401/7. III. OZNAKOWANIE PIONOWE : Docelowa organizacja ruchu na odcinku od działki 401/1 do działki nr 399/2. 2. Przedmiotowa droga wewnętrzna zlokalizowana jest w miejscowości Makowice. Planowana do przebudowy droga stanowi układ obsługujący dojazd do gruntów rolnych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię gruntową. Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do przyległego terenu oraz przyległych rowów drogowych. 3. W zakresie przebudowy i modernizacji drogi planuje się wykonanie następującego zakresu prac: 1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze. 2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy. 3. Roboty ziemne – wykop. 4. Warstwy technologiczne pod ziemią: a) Profilowanie i korytowanie podłoża pod nawierzchnię i zagęszczenie ich do współczynnika Is- min 1.0 b) Wykonanie warstwy technologicznej wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 2.5$ Mpa i grubości w-wy 30cm 5. Elementy drogowe – krawężniki, obrzeża a) Wykonanie krawężników betonowych 15/22 na ławie betonowej z betonu C 12/15. 6. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 3/31.5 mm grubość w-wy 20 cm 7. Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej szarej gr. 8 cm. 8. Nawierzchnie jezdni bitumicznej: a) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm – warstwa ścierna b) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr. 7 cm – warstwa wiążąca 9. Opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem, wyniesienie, konserwacja w trakcie prowadzenia robót budowlanych, demontaż. Wyniesienie organizacji ruchu docelowego zgodnie z zatwierdzonym projektem. 10. Roboty towarzyszące – regulacja skrzynek zaworów wodociągowych. 4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi: 1) koszty sporządzenia Planu BIOZ, 2) koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót, 3) koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp., 4) koszty dozoru budowy, 5) koszty wywozu odpadów, 6) opłaty za ewentualne zajęcie pasa drogowego, 7) przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego, 8) odszkodowania, 9) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w 4-ch egz.) zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane, wraz z zestawieniem ilości podstawowych robót (m.in. powierzchnia i długość wykonanych dróg, wjazdów, parkingów, sieci kanalizacji deszczowej, przyłącza, ilości studni w podziale na średnice i inne) 10) inne koszty, które pojawiają się w trakcie realizacji zamówienia. 5. Warunek równoważności. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w SIWZ lub wskazane w załączonych dokumentach należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza

składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, oraz użytych nazw własnych, znaków towarowych patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które zostaną wskazane w dokumentacji projektowej lub zostały już użyte w SIWZ i dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ, zaznaczając, że przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku opisanego przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Makowice gmina Skoroszyce. Projektowana droga zlokalizowana jest na działce drogowej nr 400 obręb Makowice w zakresie którego wchodzi : I. BRANŻA DROGOWA : Przebudowa drogi na odcinku od działki 401/1 (powiązanie ze stanem istniejącym) do końca działki nr 401/7 – odcinek 100 mb. W zakresie odwodnienia drogi należy wykonać pełen zakres, czyli zarurowanie rowu na odcinku od działki nr 401/1 do działki 396/7 II. BRANŻA TELETECHNICZNA : Pełny zakres zgodnie z projektem od działki 401/1 do końca działki nr 401/7. III. OZNAKOWANIE PIONOWE : Docelowa organizacja ruchu na odcinku od działki 401/1 do działki nr 399/2. Makowice gmina Skoroszyce. Projektowana droga zlokalizowana jest na działce drogowej nr 400 obręb Makowice w zakresie którego wchodzi : 2. Przedmiotowa droga wewnętrzna zlokalizowana jest w miejscowości Makowice. Planowana do przebudowy droga stanowi układ obsługujący dojazd do gruntów rolnych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię gruntową. Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do przyległego terenu oraz przyległych rowów drogowych. 3. W zakresie przebudowy i modernizacji drogi planuje się wykonanie następującego zakresu prac: 1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze. 2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy. 3. Roboty ziemne – wykop. 4. Warstwy technologiczne pod ziemią: a) Profilowanie i korytowanie podłoża pod nawierzchnię i zagęszczenie ich do współczynnika Is- min 1.0 b) Wykonanie warstwy technologicznej wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 2.5$ Mpa i grubości w-wy 30cm 5. Elementy drogowe – krawężniki, obrzeża a) Wykonanie krawężników betonowych 15/22 na ławie betonowej z betonu C 12/15. 6. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 3/31.5 mm grubości w-wy 20 cm 7. Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej szarej gr. 8 cm. 8. Nawierzchnie jezdni bitumicznej: a) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm – warstwa ścieralna b) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr. 7 cm – warstwa wiążąca 9. Opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem, wyniesienie, konserwacja w trakcie prowadzenia robót budowlanych, demontaż. Wyniesienie organizacji ruchu docelowego zgodnie z zatwierdzonym projektem. 10. Roboty towarzyszące – regulacja skrzynek zaworów wodociągowych. 4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi: 1) koszty sporządzenia Planu BIOZ, 2) koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót, 3) koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp., 4) koszty dozoru budowy, 5) koszty wywozu odpadów, 6) opłaty za ewentualne zajęcie pasa drogowego, 7) przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego, 8) odszkodowania, 9) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w 4-ch egz.) zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane, wraz z zestawieniem ilości podstawowych robót (m.in. powierzchnia i długość wykonanych dróg, wjazdów, parkingów, sieci kanalizacji deszczowej, przyłącza, ilości studni w podziale na średnice i inne) 10) inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. 5. Warunek równoważności. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w SIWZ lub wskazane w załączonych dokumentach należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, oraz użytych nazw własnych, znaków towarowych patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które zostaną wskazane w dokumentacji projektowej lub zostały już użyte w SIWZ i dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ, zaznaczając, że przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku opisanego przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**Numer sekcji:** II**Punkt:** II.8

W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Data zakończenia 2020-12-18

W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Data zakończenia 2020-12-28

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**Numer sekcji:** IV**Punkt:** IV.6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-16, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-18, godzina: 10:00,

Drukuj