



Skoroszyce, dnia 4 sierpnia 2022 r.

IP.IZ.271.7.2022.IBK

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn. : „II Etap budowy przedszkola w Skoroszycach wraz z wyposażeniem”

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ (1)

Na podstawie art. 284 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania oraz na podstawie art. 286 zmienia jej treść

#### **Pytanie nr 1:**

Jaka winda i jakie parametry, dane techniczne

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Winda hydrauliczna zapewniająca obsługę osób o specjalnych potrzebach poruszających się na wózkach inwalidzkich, o udźwigi min. 400kg

#### **Pytanie nr 2:**

Jakie pustaki szklane na naświetla – jakie parametry

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Pustaki szklane o odporności EI120

Przykładowe: <https://www.luksfer.pl/pl/p/Pustak-szklany-EI-120-Luksfery-ognioodporne/644>

#### **Pytanie nr 3:**

Ścianki systemowe w łazienkach – jakiej wysokości (w przedszkolach powinny być niższe?)

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Systemowe, np. Alsanit. H całkowita 140cm do 150cm . Prześwit nad podłogą 17cm. Drzwi wahadłowe. Wykonane z płyty laminowanej.

#### **Pytanie nr 4:**

Jakie parametry wełny na ocieplenie elewacji i wełny w pozostałych przegrodach budowlanych

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Elewacje wełna skalna o lambda 0,033 do 0,034 W/m<sup>2</sup>K

Pozostałe warstwy wełna skalna np. Superrock o lambda 0,034 W/m<sup>2</sup>K

#### **Pytanie nr 5:**

Jakie parametry materiałów pokrywczych – papa, membrana

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zgodnie z rys. A5 PW OPIS WARSTW

**Pytanie nr 6:**

Jaki tynk na elewacje – mineralny czy akrylowy, jaka faktura

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zgodnie z rys. A5 PW opis warstw. Tynk silikatowy. faktura gładka.

**Pytanie nr 7:**

Łamacze światła – brak rysunków i opisu

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Lamele oraz prowadnice wykonane z ekstrudowanego aluminium zapewniające lekkość i wytrzymałość konstrukcji. System stały wykonany z kształtowników 100 do 300mm, przy kącie nachylenia 0 do 45st, posiadający możliwość mocowania do fasady, ściany nośnej lub okien. np. firma Krajewski

**Pytanie nr 8:**

Jaka wykładzina dywanowa – parametry

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Wykładzina dywanowa flokowana, antypoślizgowa, antyalergiczna np. Forbo Colour

**Pytanie nr 9:**

Z jakiego materiału podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Wewnętrzne laminowane lub PVC, zmywalne. Zewnętrzne z blachy cynkowej, malowane lub barwione w dostosowaniu do koloru stolarki okiennej.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy świetlików dachowych - Czy można wykonać klapy dymowe o świetle otworu w dachu 1000x1200mm a nie 800x1200mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

TAK

**Pytanie nr 11:**

Czy można wykonać pokrycia świetlików i klap z poliwęglanu wielokomorowego a nie ze szkła akrylowego - lepsze parametry cieplne U - zaprojektowany współczynnik  $U=1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$  (wg producentów to stanowczo za mało) Świetliki z kwaterą uchylną proponujemy jako pasma świetlne łukowe, co za tym idzie tam również szkło akrylowe odpada i współczynnik U j.w.

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

TAK

**Pytanie nr 12:**

Nawiązując do udzielonych w 1-szym ogłoszonym przetargu na II etap Przedszkola - wyjaśnienia nr 3 z dnia 13.05.2022 r – proszę o podanie konkretnego zamiennika dla płyt szklanych Vitrolit 500/40.

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Pustaki szklane o odporności EI120. Przykładowo: <https://www.luksfer.pl/pl/p/Pustak-szklany-EI-120-Luksfery-ognioodporne/644> lub Stolarka typu fix, o szkle zabarwionym mlecznym, przeziernym o odporności p.poż. EI120

**Pytanie nr 13:**

Dot. części elektrycznej dotyczącej wykonania instalacji solarnej na dachu: (wyświetlone i podkreślone) Poz. 543 przedmiaru - „Montaż instalacji PV o mocy min 30kWp. W kalkulacji należy uwzględnić : - instalację zasilającą oraz uziemiającą wraz z doбором przewodów, - **sprawdzenie i ewentualne dostosowanie konstrukcji stropu do dodatkowego obciążenia**, opinię i uzgodnienie zakresie p-poż , montaż konstrukcji i paneli , montaż falownika, zgłoszenie i uruchomienie instalacji , serwis gwarancyjny, dostosowanie ochrony odgromowej budynku do montażu instalacji PV” . W/w sprawdzenie konstrukcji i ewentualne adaptacje konstrukcyjne powinien dokonać Projektant Konstrukcji. Ponadto instalacja fotowoltaiczna nie jest to uwzględniona w projekcie elektrycznym ani w STWiORB.

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym terminie.

**Pytanie nr 14:**

Brak rysunków - przekrojów poprzecznych budynku

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Należy korzystać z rys. nr A5

**Pytanie nr 15:**

Brak dookreślenia opisów urządzeń zabawowych (uwaga: linarium 4,5m chyba za wysokie dla Przedszkolaków)

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym terminie.

**Pytanie nr 16:**

Prosimy o rysunki ogrodzeń, bram i bramek, co z zasilaniem elektrycznym do bram automatycznych.

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

Zasilanie bram automatycznych pozalicznikowe. Na tą chwilę nie ma rysunków wykonawczych ogrodzeń. Zamawiający podczas realizacji wybierze kolor ogrodzenia.

**Pytanie nr 17:**

Do wykonanie ogrodu zimowego konieczny jest projekt wykonawczy, szczegóły wykonawcze. Jakie balustrady szklane na dachu ( *zwieńczenie i zabezpieczenie dachu zielonego pełną balustradą szklaną*) – jaka ilość – (czy wokół całego zielonego dachu – czy mają być zamontowane furtki) - brak w przedmiarze.

**Odpowiedź na pytanie nr 17:**

Wokół całego zielonego dachu na Hmin =110cm, szkło bezpieczne min. P2 , bezspoinowe, przeziernie.

**Pytanie nr 18:**

Zwracamy uwagę na sens wykonanie ogrodu zielonego na dachu – przykład ostatnio występujących upałów – będzie to bardzo duże utrudnienie dla obsługi Przedszkola. Czy ewentualnie nie wykonać nawierzchni sztucznej. W przypadku utrzymania nawierzchni naturalnej koniecznym będzie doprojektowanie instalacji wody do nawadniania czy też podlewania trawnika.

**Odpowiedź na pytanie nr 18:**

Projektant uważa, iż zastosowanie nawierzchni sztucznych wyklucza ideę zielni o która mają dbać dzieci w ramach rozwoju ogólnego. W ramach zastosowania dachu zielonego należy zastosować również gatunki roślinności zimozielonej oraz zapewnić dostęp do wody bieżącej do celów utrzymania zieleni

**Pytanie nr 19:**

Jakie podłoże pod posadzki w części na parterze (część niepodpiwniczona) czy ma być zbrojone – na przekroju podłużnym pokazane jako strop nad piwnicą – brak w przedmiarze robót

**Odpowiedź na pytanie nr 19:**

Zgodnie z rys. A5, PTKW – 55, PTKW – 56, PTKW – 57. PTKW – 58,

**Pytanie nr 20:**

Cokół, jaka ilość płyt granitowych/jaka wysokość – brak w przedmiarze robót

**Odpowiedź na pytanie nr 20:**

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym terminie.

**Pytanie nr 21:**

Brak projektu na przyłącza elektryczne

**Odpowiedź na pytanie nr 21:**

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie niezwłocznie, w późniejszym terminie.

**Pytanie nr 22:**

Brak rozwiązań projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej – w tym podłączenia rur spustowych, odwodnienia nawierzchni utwardzonych, placów zabaw - brak w przedmiarze

**Odpowiedź na pytanie nr 22:**

Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana w I etapie.

**Pytanie nr 23:**

Czy wszystkie naświetla do części podpiwnicznej – otwory w ścianach piwnic - mają być wypełnione pustakami szklanymi REI 120

**Odpowiedź na pytanie nr 23:**

EI120 Tylko w tych otworach doświetlających, które są zlokalizowane w ścianie, która < 8,0m od ściany istniejącego budynku szkoły (można zastąpić stolarką fix EI120)

**Pytanie nr 24:**

Czy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli, urządzeń, itp. Wyszczególnionych w projekcie technicznym – stoliki, szafki, leżaki, wieszaki, boksy, biurka, lodówki, półki, lustra, suszarki do rąk.....?

**Odpowiedź na pytanie nr 24:**

TAK

Zamawiający informuje, że w zamieszczonej na stronie internetowej postępowania, specyfikacji warunków zamówienia w punkcie 28 ppkt 1 błędnie wpisano wartość wymaganego wadium, które w ogłoszeniu o zamówieniu określono na wartość 100 000,00 zł.

W związku z tym punkt 28 ppkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100.).”

**Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.**

Na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ.

W związku z powyższym, zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą następująco:

- 1) nowy termin składania ofert upływa w dniu **10 sierpnia 2022 r., o godzinie 10:00**
- 2) nowy termin otwarcia ofert nastąpi w dniu **10 sierpnia 2022 r., o godzinie 10:30**
- 3) termin związania ofertą: **30 dni** (do 8 września 2022 r.)

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.**

Z up. Wójta  
Bernard Rudkowski

*/-/ z-ca Wójta Gminy Skoroszyce*

.....  
zatwierdzam

Zmianę niniejszą zamieszcza się  
na stronie postępowania Zamawiającego  
w dniu 05.08.2022 r.