



poz. S301A
szt.2

Poziom posadowienia wg rysunku PB-K-3
H-3, H-6



poz. S301B
szt.2

Poziom posadowienia wg rysunku PB-K-3
H-7, H-8



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP Ø16	St3SX-b Ø6
[l]	[mm]	[l]	[m]	[szk]	[szk]	[m]	[m]	[m]
S301A								
1	16	B500SP	4,21	6	2	12	50,52	
3	6	St3SX-b	0,86	19	2	38		32,68
S301B								
1	16	B500SP	3,77	6	2	12	45,24	
3	6	St3SX-b	0,86	19	2	38		32,68
Razem długość prętów							[m]	
Masa jednostkowa							[kg/m]	
Masa prętów dla danej średnicy							[kg]	
Masa łącznie							[kg]	165,6

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metoda B wg PN-EN ISO 376:2006.

Grupa projektowa
Biuro Urbanistyczno - Architektoniczne
"ARPLAN" s-ka z o.o.
ul. 22 Stycznia 14, 48-304 Nysa

Nazwa projektu
Projekt Architektoniczno - Budowlany
rozbudowy budynku szkoły o przedszkole

Adres inwestycji
ul. Braterstwa Broni
Działka nr 209/13
wieś Skoroszyce

Inwestor
Gmina Skoroszyce
ul. Powstańców Śląskich 17
48-320 Skoroszyce

Nazwa arkusza
Przyziemie - SŁUP S301
Projektant / Konstrukcja
mgr inż. Tomasz Rojek
OPL/0733/POK/11

Faza projektu
Projekt Techniczny
Data
17.06.2021

Numer arkusza
PTKW - 19
Rodzaj arkusza
Rysunek wykonawczy