

NAZWA INWESTYCJI: Wymina rynien i rur spustowych w budynku świetlicy wiejskiej w Sidzinie
ADRES INWESTYCJI: Sidzina
NAZWA INWESTORA: Gmina Skoroszyce
ADRES INWESTORA: 48-320 Skoroszyce ul. Powstańców Śląskich 17

BRANŻE: budowlano - instalacyjna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Jarosław Kuźlik
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: mgr inż. Jarosław Kuźlik
DATA OPRACOWANIA: październik 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
październik 2026

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Remont orynnowania dachu			
1.1		Wymiana rynien i rur spustowych			
1	KNR-W 4-01	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy tytanowo-cynkowej o średnicy 12 cm	m		
d.1.1	0529-01	2 * 35 + 2 * 4,00	m	78,000	
				RAZEM	78,000
2	KNR-W 4-01	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy tytan- cynk o średnicy do 10 cm	m		
d.1.1	0534-01	4 * 8 + 2 * 4	m	40,000	
				RAZEM	40,000
3	KNR 7-24	Jednorzędowe rynienki do małych daszków	m		
d.1.1	0146-01	2 * 2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 7-24	Rury spustowe kwadratowe do małych daszków	m		
d.1.1	0146-02	2 * 2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
5	ZKNR C-2	Wklejenie taśmy zabezpieczającej przed ptakami	m		
d.1.1	0311-06	(13 + 10 + 6 + 1) * 1,20	m	36,000	
				RAZEM	36,000
6	KNR AT-05	Najem podnośnika kosowego	m-g		
d.1.1	1651a-04	7 * 8	m-g	56,000	
				RAZEM	56,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 Remont orynnowania dachu		2
Spis treści		3